PROYECTO No. 2

Adecuación y rediseño de un espacio dentro del edificio administrativo "B" para la Unidad Médica, Trabajo Social y Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro – Quito.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

RUBRO No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS PRELIMINARES				**955.65**
1	REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS	m2	35.00	0.79	27.65
2	DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE (HERRAMIENTA MENOR)	m2	43.75	2.65	115.94
3	DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA MENOR Y AMOLADORA)	m3	1.00	90.64	90.64
4	PICADO Y RETIRO EMBALDOSADOS/PORCELANATOS	m2	50.00	6.13	306.50
5	PICADO Y RETIRO ENLUCIDO	m2	44.50	1.64	72.98
6	PICADO Y RETIRO MASILLADO DE PISO	m2	43.75	6.13	268.19
7	RETIRO LAMPARAS	u	4.00	1.01	4.04
8	DESMONTAJE DE GRIFERIA/HERRAJES EN PIEZA SANITARIA	u	5.00	2.64	13.20
9	DESMONTAJE O MONTAJE DE PUNTO ELECTRICO / TELEFONICO / VOZ Y DATOS (MANO DE OBRA) (SE PAGARA POR PUNTO)	u	5.00	7.70	38.50
10	DESINSTALACION DE PUERTA DE MADERA/MDF/ALUMINIO/VIDRIO (INCL. MARCO)	m2	2.00	7.68	15.36
11	DESINSTALACION DE ACCESORIO DE AGUA POTABLE DESDE 1/2" A 1 1/2"	u	5.00	0.53	2.65
	INSTALACIONES SANITARIAS				**1,397.44**
12	PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" (PROVISION E INSTALACION)	u	1.00	31.98	31.98
13	PUNTO DE AGUA POTABLE 3/4" (PROVISION E INSTALACION)	u	1.00	41.00	41.00
14	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC - PP 1" (PROVISION E INSTALACION)	u	1.00	56.75	56.75
15	PUNTO DE DESAGUE PVC 50MM (SUM/TRANS/INST/PRUEBA)	u	2.00	20.17	40.34
16	PUNTO DE DESAGUE PVC 75MM (SUM/TRANS/INST/PRUEBA)	u	2.00	27.70	55.40
17	PUNTO DE DESAGUE PVC 110MM (SUM/TRANS/INST/PRUEBA)	u	2.00	28.92	57.84
18	INODORO BLANCO CON FLUXOMETRO (PROVISION Y MONTAJE)	u	1.00	379.22	379.22
19	LAVAMANOS PARA EMPOTRAR EN MUEBLE/MESON(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA)	u	1.00	112.38	112.38
20	URINARIO BLANCO CON FLUXOMETRO (PROVISION Y MONTAJE)	u	1.00	327.73	327.73
21	DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE)	u	1.00	63.86	63.86
22	TUBERIA PVC 160MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	m	8.00	15.16	121.28
23	CAJA DOMICILIARIA HORMIGON 180 KG/CM2, H= MENOR O IGUAL A 1.50M CON TAPA H.A. (INCL. EMPATES TUBERIAS)	u	1.00	109.66	109.66
	INSTALACIONES ELECTRICAS				**1,312.12**
24	PUNTO DE LUZ	u	8.00	16.64	133.12
25	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG	u	10.00	34.92	349.20
26	PUNTO DE VOZ Y DATOS EN CAJETIN EMPOTRADO	u	2.00	52.52	105.04
27	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, INSTALADO EN SUPERFICIE DE TRABAJO, CON CAJA MODULAR METALICA EMPOTRABLE PARA TOMA-PISO Y CANALETA (PROVISION Y MONTAJE)	u	2.00	94.22	188.44
28	SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA CON LAMPARA	u	1.00	206.16	206.16
29	LUMINARIA HERMETICA SOBREPUESTA 2X16 W 120 CM LED (PROVISION Y MONTAJE)	u	2.00	86.72	173.44
30	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	u	1.00	156.72	156.72
	PISOS Y MAMPOSTERIA				**4,789.69**
31	MASILLADO DE PISO CON MORTERO ADHESIVO E=2.5	m2	35.00	9.54	333.90
32	MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 15 CM	m2	17.80	12.34	219.65
33	ENLUCIDO FAJAS	m	7.12	3.68	26.20
34	ENLUCIDO FILOS	m	7.12	1.75	12.46
35	ENLUCIDO HORIZONTAL LISO	m2	17.80	14.48	257.74
36	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	35.60	10.43	371.31
37	ESTUCADO DE PAREDES (EMPASTE REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO Y ADITIVOS, IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL)	m2	35.60	6.90	245.64
38	PINTURA PAREDES ACRILICA SATINADA(EXTERIOR-INTERIOR)	m2	35.60	5.32	189.39

PROYECTO No. 2

Adecuación y rediseño de un espacio dentro del edificio administrativo "B" para la Unidad Médica, Trabajo Social y Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro – Quito.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

RUBRO No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39	CIELO RASO DE PANEL DE YESO CON INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO (PROVISION E INSTALACION)	m2	35.00	20.00	700.00
40	CERAMICA (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO)	m2	15.00	31.88	478.20
41	PISO PORCELANATO PRIMERA CALIDAD NACIONAL O SIMILAR (PROVIS, TRANSP, INSTALACION Y EMPORADO)	m2	40.00	48.88	1,955.20
	MUEBLES				**2,556.24**
42	PUERTA ALUMINIO/VIDRIO CLARO FLOTADO E=6MM (PROVISION, MONTAJE Y ACCESORIOS)	m2	8.80	116.28	1,023.26
43	PUERTA MADERA TAMBORADA Y MARCO DE TOOL (PROVISION, MONTAJE Y LACADO)	m2	4.40	173.50	763.40
44	MESON DE GRANITO INCL. ESTRUCTURA, PROVISION Y MONTAJE	m	1.00	228.01	228.01
45	ESPEJO CLARO INCLUYE SOPORTES (PROVISION E INSTALACION)	m2	1.20	31.26	37.51
46	MUEBLE DE MADERA/MDF/PACOPLAC (INCLUYE INSTALACION Y LACADO/FORMICA)	m2	6.00	84.01	504.06
				TOTAL	**11,011.14**

LUIS ENRIQUE BARROS ENRIQUEZ

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE BARROS ENRIQUEZ
Fecha: 2023.03.24 09:37:54 -05'00'

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (DE LOS RUBROS OFERTADOS)
SON: ONCE MIL ONCE dolares CATORCE centavos